

MONTERINGSBESKRIVELSE NØKKELFERDIG

Montasje arbeid:

- Montering av sviller
- Montering av veggelementer.
- Montering av limtrebjelker og søyler.
- Montering av bjelkelag i etasjeskiller mellom 1. og 2. etasje inngår for de hytter som har 2 etasjer.
- Montering av taksperrer/takstoler
- Montering av undertak.(Tyvek).
- Montering av lufterlekter på taksperrer.
- Montering av taktro.
- Montering av underlagspapp og takshingel
- Montering av bord i elementskjøter, hjørner, vindskier, belistning utvendig rundt vinduer samt supplerende kledning under takutstikk.
- Montering av takrenner og nedløp.
- Montering av balkonger i 2 etg.
- Montering av boder og altaner på bakkenivåer der dette er spesifisert
- Montering av pipebeslag og pipegjennomføring.
- Montering av bærevegger.
- Montering av bjelkelag på ferdig fundament(Pilarer/ringmur) der dette er avtalt.
- Isolering av yttervegger og yttertak
- Etablere dampsperre i yttervegg og yttertak.
- Innlekting med 36x48. (Kun hytter over 70m2)
- Bjelkelag til hems/loft.
- Gulv på hems/loft der det er inntegnet skillevegger i 2 etg.
- Bindingsverk til innvendige vegger i hovedetasje og hems/loft.
- Isolering av innvendige vegger, himlinger og utlektinger.
- Panel på alle vegger, himlinger og tak.
- Parkett i 1 etg og furugulv i 2 etg.
- Montering av innvendige dører med håndtak.
- Foring og listverk på dører, vinduer, gulv og tak. (Synlig stift)
- Membran og flis på gulv i våtrom.
- Ildsted med pipe og underlagsplate.
- Montering av kjøkken og baderomsinnredning.
- Opprydding og renhold

Rigg og drift:

- Transport til og fra byggeplass.
- Nødvendig kranarbeid
- Stillaser og annet nødvendig utstyr.
- Kost og losji der dette er nødvendig.