

MONTERINGSBESKRIVELSE RÅBYGG

Montasjearbeid:

- Montering av sviller
- Montering av veggelementer.
- Montering av limtrebjelker og søyler.
- Montering av bjelkelag i etasjeskiller mellom 1. og 2. etasje inngår for de hytter som har 2 etasjer.
- Montering av taksperrer/takstoler
- Montering av tyvek.
- Montering av lufterlekter på taksperrer.
- Montering av taktro.
- Montering av underlagspapp og takshingel
- Montering av bord i elementskjøter, hjørner, vindskier, belistning utv rundt vinduer og supplerende kledning under takutstikk.
- Montering av takrenner og nedløp.
- Montering av balkonger i 2 etg.
- Montering av boder og altaner på bakkenivåer der dette er spesifisert
- Montering av pipebeslag og pipegjennomføring.
- Montering av bærevegger.
- Montering av bjelkelag med stubbeloft på ferdig fundament(Pilarer/ringmur) der dette er avtalt.

Rigg og drift:

- Transport til og fra byggeplass.
- Nødvendig kranarbeid
- Stillaser og annet nødvendig utstyr.
- Kost og losji der dette er nødvendig.



RANAHYTTA
ranahytta.no